

СОГЛАСОВАНО:

Глава сельского поселения Вата _____ М.В. Функ
" _____ " _____ 2022 г.Генеральный директор ООО «Стройгарант» _____ О.М.Биктеев
" _____ " _____ 2022 г.Благоустройство территории по ул. Школьная,4 в д. Вата Нижнеартовского района
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)на Устройство навеса над спортивной площадкой, разм.15x12,6м
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость от 18.11.2021

Сметная стоимость строительных работ _____ 124,708 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,269 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 400 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство навеса над спортивной площадкой, разм. 15x12,6м												
Входные ступени												
1	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	1,08 3*3,6*0,1	79,09	28,71	50,01	5,54	85	31	54	6
2	ФССЦ-02.2.05.04-1697	Щебень , фракция 10-20 мм	м3	1,3608 1,08*1,26	185,49				252			
3	ФЕР06-01-004-04	Устройство: железобетонных ступеней	м3	1,728 3,6*0,4*0,2*6	559,63	105,77	19,1	2,34	967	183	33	4
4	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,754	592,76				1040			
5	ФССЦ-08.4.03.03-0031	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,04	8014,15				321			
Навес												
6	ФЕР09-08-001-02	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях	100 шт	0,2 20/100	728,53	412,51	316,02	82,82	146	83	63	17
7	ФССЦ-08.1.02.16-0013	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с крепежом	компл	20	345,87				6917			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	ФЕР09-01-015-01	Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях	т	4,6 2,3*2	1832,13	534,7	1190,48	136,72	8428	2460	5476	629	
19	Прайс-лист	Стоимость м/конструкций навеса - комплект (окрашенный в заводских условиях)	компл.	1	69552				69552				
20	ФЕР09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом	10 т	0,46 4,6/10	1172,26	366,15	354,61	0,23	539	168	163		
23	ФЕР12-01-033-01 Применительно	Монтаж покрытий из поликарбонатных плит с боковыми планками // Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	2,394	368,49	283,18	28,03	4,04	882	678	67	10	
24	ФССЦ-11.3.03.19-0258 Применительно	Замковая панель из поликарбоната многослойная прозрачная толщина 20,0 мм	м2	239,4	119,44				28594				
25	ФССЦ-01.7.15.14-0083	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм	100 шт	14,364 239,4*6/100	37,2				534				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									118257	3603	5856	666	
Накладные расходы									4148				
Сметная прибыль									2214				
Итого по разделу 1 Устройство навеса над спортивной площадкой, разм.15x12,6м									124619				
Раздел 2. Транспортировка материалов (54-30)=25км													
26	ФССЦпг-03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	4,593	17,32		17,32		80		80		
27	ФССЦпг-03-21-02-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 25 км	1 т груза	0,422	20,38		20,38		9		9		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									89		89		
Итого по разделу 2 Транспортировка материалов (54-30)=25км									89				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									118346	3603	5945	666	
Накладные расходы									4148				
Сметная прибыль									2214				
Итого по смете:									147				
Полы									341				
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									72165				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве									14038				
Строительные металлические конструкции									6917				
Свайные работы									31100				
Кровли									124708			2004242	
Итого													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:									108798			
Материалы									5945			
Машины и механизмы									4269			
ФОТ									4148			
Накладные расходы									2214			
Сметная прибыль									124708			2004242
ВСЕГО по смете									2004242			
Всего с учетом "Прогнозный индекс на 3 квартал 2022 года: (по письму Минэкономразвития России от 23.09.2020г. №Д14и-31259 на 2022 год - 105,30% ; ежемесячный прогнозный индекс 12V1,053 = 1,00431 ; 2022 г. (август) =1,00431' = 1,035"									1974177,79			
Итого с понижающим коэффициентом аукциона 0,98499971062												