

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

_____ 2022 года

_____ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/лр, 872/лр, 873/лр, 874/лр, 875/лр, 876/лр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/лр, 172/лр, от 01.06.2020 № 294/лр, 295/лр, от 30.06.2020 № 352/лр, 353/лр, от 20.10.2020 № 635/лр, 636/лр, от 09.02.2021 № 50/лр, 51/лр, от 24.05.2021 № 320/лр, 321/лр, от 24.06.2021 № 407/лр, 408/лр, от 14.10.2021 № 745/лр, 746/лр), от 20.12.2021 № 961/лр, 962/лр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/лр, 872/лр, 873/лр, 874/лр, 875/лр, 876/лр, от 30.03.2020 № 171/лр, 172/лр, от 01.06.2020 № 294/лр, 295/лр, от 30.06.2020 № 352/лр, 353/лр, от 20.10.2020 № 635/лр, 636/лр, от 09.02.2021 № 50/лр, 51/лр, от 24.05.2021 № 320/лр, 321/лр, от 24.06.2021 № 407/лр, 408/лр, от 14.10.2021 № 745/лр, 746/лр), от 20.12.2021 № 961/лр, 962/лр)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в систему ценообразования в строительстве, подлежащие в федеральной государственной информационной системе индексирования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Футбольная площадка детская в д. Вата Нижневартовского района
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
Основание _____
Устройство футбольной площадки
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (проектная и (или) цена техническая документация)

Сметная стоимость

551,66 (29,32) тыс.руб.

в том числе:

| | | | |
|--------------------|--------|---------|----------|
| строительных работ | 459,72 | (29,32) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

(2,2) тыс.руб.
266,25 чел.час.
8,72 чел.час.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--|--------------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|---|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | коэффициенты | коэффициенто | на единицу | коэффициенты | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Раздел 1. Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР1-01-036-04 | Устройство покрытий: искусственного газона, с склеиванием полотнищ в стыках (раскатывание и скатывание для проклейки полотнищ) | 100 м2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 261,02 | | 2 088,16 | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 42,17 | | 337,36 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 10,16 | | 81,28 | | | | |
| | | 4 М | | | | | 68,65 | | 8,48 | | | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 31,41 | | | 251,28 | | | | | | |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 0,82 | | | 6,56 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 304,25 | | 2 434,00 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5 838,94 | | | | |
| 2 | ФССЦ-01.7.06.11-0001 | Лента для склеивания искусственного газона, длина 100 м, ширина 300 мм (рулон) | 10 м | | | | 64,10 | | 5 128,00 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5 128,00 | | | | |
| 3 | ФЕР01-02-033-01 | Засыпка покрытия дренажными песком и резиновой крошкой | 10 м3 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 96,56 | | 92,70 | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 82,19 | | 78,90 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 10,08 | | 9,68 | | | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 13,43 | | | 12,8928 | | | | | | |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 0,93 | | | 0,8928 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 178,75 | | 171,60 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 290,21 | | | | |
| 4 | ФССЦ-02.3.01.08-0004 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | м3 | | | | 443,80 | | 2 130,24 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 130,24 | | | | |
| 5 | ФССЦ-01.7.19.01-0021 | Крошка резиновая | кг | | | | 4,21 | | 4 041,60 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 041,60 | | | | |
| 6 | ФЕР27-09-016-01 прим. | Разметка покрытия поля футбольного краской сплошной линией | км | | | | 0,178 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 28,11 | | 5,00 | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 177,58 | | 31,61 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 25,59 | | 4,56 | | | | |
| | | 4 М | | | | | 32,52 | | 5,79 | | | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 3,66 | | | 0,65148 | | | | | | |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 2,04 | | | 0,36312 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 238,21 | | 42,40 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 66,02 | | | | |
| 7 | ФССЦ-14.4.02.09-0301 | Краска полиуретановая для разметки типа Forbo Eurosol 809 A | кг | | | | 7,5 | | 238,48 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 788,60 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------|-------|---|--------|----------|---|----|----|----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | 1 788,60 |
| 8 | ФЭСЦ-08-001-01 прим. | Установка металлических ворот высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | | | 0,04 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 304,01 | | | | 12,16 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3 430,97 | | | | 137,24 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 281,18 | | | | 11,25 |
| | | 4 М | | | | | 233,10 | | | | 9,32 |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 35,64 | | 1,4256 | | | | | |
| | | | чел.-ч | 22,48 | | 0,8992 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 968,08 | | | | 158,72 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 190,86 |
| 9 | ФЭСЦ-04-1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | | | 0,2536 | 560,00 | | | | 142,02 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 142,02 |
| 10 | ФЭСЦ-15.1.01.04-0003 | Ворота для мини-футбола | шт | | | 2 | 4 754,79 | | | | 9 509,58 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 9 509,58 |
| Транспортировка (55-30=25 км) | | | | | | | | | | | |
| 11 | ФЭСЦлп-03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км | 1 т груза | | | 9,91 | 17,32 | | | | 171,64 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 171,64 |
| 12 | ФЭСЦлп-03-21-02-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 25 км | 1 т груза | | | 1,028 | 20,38 | | | | 20,95 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 20,95 |
| 13 | ФЭСЦлп-03-21-03-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: III класс груза до 25 км | 1 т груза | | | 0,008 | 28,62 | | | | 0,23 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 0,23 |

Итого по смете:

| | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Итого прямые затраты (справочно) | 25 739,58 | |
| Строительные работы | 29 318,89 | 459 720,20 |
| Итого ФОТ (справочно) | 2 304,79 | |
| Итого накладные расходы (справочно) | 2 321,78 | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | 1 257,53 | |
| НДС 20% (только ТЦ) | | 91 944,04 |
| ВСЕГО по смете | 29 318,89 | 551 664,24 |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



(Г.Р. Дьякова)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



(Б.К. Талибова)